



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

***PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, ALQUILER,
MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
LAS ESTRUCTURAS TÉCNICAS PARA LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL
ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS DURANTE
EL AÑO 2014***



NAVIDADES 2.013/ 2014

MERCADILLO DE NAVIDADES

- 2 Carpas de 10 x 10 metros con telones laterales ignífugos, instaladas con pesos que deberán ser rematados con madera pintada de blanca. Certificación técnica visada.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....	5.273,10.-€
ALQUILER ESTRUCTURA.....	585,90.-€
I.G.I.C.....	410,13.-€
TOTAL.....	6.269,13.-€

Tiempo de utilización:

Día 09/12/2013 al 18/12/2013Montaje.

Días 20/12/2013 al 05/01/2014.....Utilización.

Días 06/05/2012 al 10/01/2014...Desmontajes.

- 05 Carpas de de 6 x 4 metros con telones laterales ignífugos, sin anclajes al suelo, instaladas con pesos que deberán ser rematados con madera pintada en color blanco. Certificación técnica visada.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....	2.109,23.-€
ALQUILER ESTRUCTURA.....	903,96.-€
I.G.I.C.....	210,92.-€
TOTAL.....	3.224,12.-€

Tiempo de utilización:

Día 09/12/2013 al 18/12/2013Montaje.

Días 20/12/2013 al 05/01/2014.....Utilización.

Días 06/05/2012 al 10/01/2014...Desmontajes.

- 34 Stands ferrial de 4x 2 mts. Certificación técnica visada.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....	530,07.-€
ALQUILER ESTRUCTURA.....	353,38.-€
I.G.I.C.....	61,84.-€
TOTAL.....	945,29.-€

Tiempo de utilización:

Día 09/12/2013 al 18/12/2013Montaje.

Días 20/12/2013 al 05/01/2014.....Utilización.

Días 06/05/2012 al 10/01/2014...Desmontajes.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

- 320 Metros cuadrados de piso tipo Rolatrac ó similar para las carpas.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....310,00.-€
ALQUILER MATERIALES.....620,00.-€
I.G.I.C.....65,10.-€
TOTAL.....995,10.-€

Tiempo de utilización:
Día 09/12/2013 al 18/12/2013Montaje.
Días 20/12/2013 al 05/01/2014.....Utilización.
Días 06/05/2012 al 10/01/2014...Desmontajes.

CABALGATA DE REYES

- 300 Metros de vallas de 2x2 metálicas, alquiler, instalación y desmontaje, transporte y personal incluidos.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....976,50.-€
ALQUILER ESTRUCTURA.....418,50.-€
I.G.I.C.....97,65.-€
TOTAL.....1.492,65.-€

Tiempo de utilización:
Día 05/01/2014Montaje.
Día 05/01/2014Utilización.
Día 05/01/2014...Desmontajes.

-400 Metros de vallas de 2 x 1 metros, alquiler, instalación y desmontaje, transporte y personal incluidos.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....1302,33.-€
ALQUILER ESTRUCTURA.....558,00.-€
I.G.I.C.....130,22.-€
TOTAL.....1.990,55.-€

Tiempo de utilización:
Día 05/01/2014Montaje.
Día 05/01/2014Utilización.
Día 05/01/2014...Desmontajes.



CARNAVAL 2.014

RECINTO FERIAL DE TENERIFE

TORRES PARA ILUMINACIÓN

- 02 Torres modulares con una medida de 3 x 3 mts y una altura de 10 mts. Montadas con material homologado tipo Layer, Peri, Rus ó similar, a 9 metros de altura llevará una plataforma de trabajo para ubicar cañones de luz y técnicos. El acceso debe ser con una escalera adosada por el interior con sus medidas de seguridad. Certificado técnico visado

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....	310,50.-€
ALQUILER 2 ESTRUCTURAS.....	3.050,25.-€
I.G.I.C.....	235,25.-€
TOTAL.....	3.596,00.-€

Tiempo de utilización:

Día 30/01/2014.....Tienen que estar montadas.

Días 31/01 al 27/02/2.014.....Utilización

Días 01-02/03/2014.....Desmontajes

TORRE DE PRENSA Y CAÑONES

- 01 Torre central con dos plataformas diferentes, una primera plataforma elevada a cinco metros de 3 x 22 metros con piso rematado en **madera** para ubicación de emisoras de radio y una segunda plataforma a 4 metros de la primera con una medida de 3x 22 metros con piso de **madera** para ubicación de cañones de luz y equipos de iluminación con un peto de seguridad a un metro de alto, montadas con material homologado idem anterior. Para soportar los dos niveles antes mencionados se realizará un puente para dejar libre un pasillo de 3 x 3 metros. Escalera con sus medidas de seguridad a las diferentes zonas de trabajo. con telones laterales ignífugos. Certificado técnico visado

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....	2.046,00.-€
ALQUILER ESTRUCTURA.....	9.207,00.-€
I.G.I.C.....	787,71.-€
TOTAL.....	12.040,71.-€

Tiempo de utilización:

Día 30/01/2014.....Tienen que estar montadas.

Días 31/01 al 27/02/2.014.....Utilización

Días 01-02/03/2014.....Desmontajes



TARIMAS REGULABLES

- 020 Tarimas regulables homologadas tipo Rosco ó similar de 2x1x1 metros para los **concursos de murgas** con faldón negro ignífugos en parte delantera y laterales Certificado técnico visado. (Serán montadas dos veces por necesidades del director de la gala)

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....600,00.-€
ALQUILER TARIMAS.....3.200,00.-€
I.G.I.C.....266,00.-€
TOTAL.....4.066,00.-€

Tiempo de utilización: Siete Días
Días 06-07-08-17-18-19-21/02/2014
Día 09/02/2014..... Primer Desmontaje
Día 22/02/2014.....Desmontaje Definitivo

- 010 Tarimas regulables homologadas tipo Rosco ó similar de 2x1x1 metros para las **cámaras de televisión y otros usos**. Certificado técnico visado

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....200,00.-€
ALQUILER TARIMAS.....1.400,00.-€
I.G.I.C.....112,00.-€
TOTAL.....1.712,00.-€

Tiempo de utilización: Catorce Días
Días 06-07-08-12-15-16-17-18-19-21-22-23-25-26/02/2014
Día 27/02/2014.....Desmontaje

- 01 Plataforma de material modular homologado para soportar una carga repartida de 400 Kgs/m2 mínimo, con una medida de 14 x 4 metros con una altura de 0.80 metros totalmente nivelada, 2 escaleras de acceso lateral, baranda protección en todo el perímetro menos en el frontal. Todos los lados del escenario se cubrirán con tela ignífuga negra. Certificación técnica visada, para el **jurado concurso de comparsas**.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....781,20.-€
ALQUILER ESTRUCTURA.....334,80.-€
I.G.I.C.....78,12.-€
TOTAL.....1.194,12.-€

Tiempo de utilización:
Día 22/02/2014Montaje.
Día 22-23/02/2014 ...Utilización.
Día 24/02/2014...Desmontajes.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

- 120 Metros de vallas anti avalanchas homologadas totalmente montadas en el escenario del recinto ferial durante todos los actos.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....	2.000,00.-€
ALQUILER MATERIALES.....	7.200,00.-€
I.G.I.C.....	644,00.-€
TOTAL.....	9.844,00.-€

CARNAVAL DE LA CALLE 2014

HOSPITAL DE CAMPAÑA

- 200 Metros de vallas de 2 x 2 metros forradas con rafia metálicas, alquiler, instalación y desmontaje, transporte y personal incluidos.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....	1.529,31.-€
ALQUILER ESTRUCTURA.....	655,41.-€
I.G.I.C.....	152,93.-€
TOTAL.....	2.337,65.-€

Tiempo de utilización:

Día 17/02/2014 al 18/02/2014Montaje.

Días 28/02/2014 al 9/03/2014.....Utilización.

Días 10/03/2014 al 12/03/2014.....Desmontajes.

- 01 Carpa de 20 x10 metros con telones laterales ignífugos, se podrá anclar al suelo, el piso deberá estar cubierto con tarina Rolatrac ó similar, con telones laterales ignífugos. Certificado técnico visado

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....	5.859,00.-€
ALQUILER ESTRUCTURA.....	651,00.-€
I.G.I.C.....	455,70.-€
TOTAL.....	6.965,70.-€

Tiempo de utilización:

Día 18/02/2014 al 25/02/2014Montaje.

Días 28/02/2014 al 9/03/2014.....Utilización.

Días 10/03/2014 al 12/03/2014.....Desmontajes.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

- 01 Carpa de 10 x 5 metros con telones laterales ignífugos, se podrá anclar al suelo el piso deberá estar cubierto con tarina Rolatrac ó similar, con telones laterales ignífugos. Certificado técnico visado

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....	2.929,50.-€
ALQUILER ESTRUCTURA.....	1.255,50.-€
I.G.I.C.....	292,95.-€
TOTAL.....	4.477,95.-€

Tiempo de utilización:
Día 18/02/2014 al 25/02/2014Montaje.
Días 28/02/2014 al 9/03/2014.....Utilización.
Días 10/03/2014 al 12/03/2014.....Desmontajes.

- 01 Carpa de 5 x 5 metros panelada con madera acabado blanco y telones laterales ignífugos, se podrá anclar al suelo y el piso deberá estar cubierto con tarina Rolatrac ó similar. Certificado técnico visado

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....	1.093,68.-€
ALQUILER ESTRUCTURA.....	468,72.-€
I.G.I.C.....	109,36.-€
TOTAL.....	1.671,76.-€

Tiempo de utilización:
Día 18/02/2014 al 25/02/2014Montaje.
Días 28/02/2014 al 9/03/2014.....Utilización.
Días 10/03/2014 al 12/03/2014.....Desmontajes.

CABALGATA ANUNCIADORA

- 1.000 Metros de vallas de 2 x 2 metros metálicas, alquiler, instalación y desmontaje, transporte y personal incluidos.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....	3.255,00.-€
ALQUILER ESTRUCTURA.....	1.395,00.-€
I.G.I.C.....	325,57.-€
TOTAL.....	4.975,57.-€

Tiempo de utilización:
Días 28/02/2014Montaje.
Días 28/02/2014Utilización.
Días 28/02/2014Desmontajes.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

-300 Metros de vallas de 2 x 1 metros, alquiler, instalación y desmontaje, transporte y personal incluidos.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....	976,50.-€
ALQUILER ESTRUCTURA.....	418,50.-€
I.G.I.C.....	97,65.-€
TOTAL.....	1.492,65.-€

Tiempo de utilización:

Días 28/02/2014	Montaje.
Días 28/02/2014	Utilización.
Días 28/02/2014	Desmontajes.

-30 Metros de valla de 2 x 1 metros, alquiler, instalación y desmontaje, transporte y personal incluidos. Zona discapacitados.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....	97,65.-€
ALQUILER ESTRUCTURA.....	41,85.-€
I.G.I.C.....	9,77.-€
TOTAL.....	149,27.-€

Tiempo de utilización:

Días 28/02/2014	Montaje.
Días 28/02/2014	Utilización.
Días 28/02/2014	Desmontajes.

CARNAVAL EN LA CALLE

-2.000 Metros de vallas de 2 x 1 metros, alquiler, instalación y desmontaje, transporte y personal incluidos, para las diferentes necesidades de seguridad en el cuadrilátero del carnaval.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....	10.416,25.-€
ALQUILER ESTRUCTURA.....	4.464,58.-€
I.G.I.C.....	1.041,66.-€
TOTAL.....	15.992,49.-€

Tiempo de utilización:

Día 28/04/2014	Montaje.
Día 28/02/2014 al 9/03/2014	Utilización.
Día 10/03/2014.....	Desmontajes.



ZONA ATRACCIONES (FERIA)

-700 Metros de vallas de 2 x 2 metros metálicas, alquiler, instalación y desmontaje, transporte y personal incluidos.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....	5.352,54.-€
ALQUILER ESTRUCTURA.....	2.293,95.-€
I.G.I.C.....	535,25.-€
TOTAL.....	8.181,74.-€

Tiempo de utilización:

Días 15/02/2014 al 16/02/2014Montaje.

Días 16/02/2014 al 09/03/2014.....Utilización.

Días 10/03/2014 al 12/02/2014Desmontajes.

COSO

-1.000 Metros de vallas de 2 x 2 metros metálicas, alquiler, instalación y desmontaje, transporte y personal incluidos.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....	3.255,00.-€
ALQUILER ESTRUCTURA.....	1.395,00.-€
I.G.I.C.....	325,50.-€
TOTAL.....	4.975,50.-€

Tiempo de utilización:

Días 04/03/2014.....Montaje.

Días 04/03/2014.....Utilización.

Días 04/03/2014.....Desmontajes.

-1.200 Metros de vallas de 2x1 metros, alquiler, instalación y desmontaje, transporte y personal incluidos.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....	3.906,99.-€
ALQUILER ESTRUCTURA.....	1.674,00.-€
I.G.I.C.....	390,67.-€
TOTAL.....	5.971,66.-€

Tiempo de utilización:

Días 04/03/2014.....Montaje.

Días 04/03/2014.....Utilización.

Días 04/03/2014.....Desmontajes.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

- 30 Metros de valla de 2x1 metros, alquiler, instalación y desmontaje, transporte y personal incluidos. Zona discapacitados.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....	97,65.-€
ALQUILER ESTRUCTURA.....	41,85.-€
I.G.I.C.....	9,77.-€
TOTAL.....	149,27.-€

Tiempo de utilización:

Días 04/03/2014.....Montaje.

Días 04/03/2014.....Utilización.

Días 04/03/2014.....Desmontajes.

PLATAFORMA ESCENARIO PRENSA

- 01 Plataforma de material modular homologado para soportar una carga repartida de 400 Kgs/m2 mínimo, con una medida de 12 x 5 metros con una altura de 0.80 metros totalmente nivelada, rematada con madera marina en negro, 2 escaleras de acceso lateral, baranda protección en todo el perímetro menos en el frontal. Todos los lados del escenario se cubrirán con tela ignífuga negra. Certificación técnica visada.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....	781,20.-€
ALQUILER ESTRUCTURA.....	334,80.-€
I.G.I.C.....	78,12.-€
TOTAL.....	1.194,12.-€

Tiempo de utilización:

Días 03/03/2014.....Montaje.

Días 04/03/2014.....Utilización.

Días 04/03/2014.....Desmontajes.

PLAZA DE LA CANDELARIA

TECHO DEL ESCENARIO

- 01 Estructura tipo gran soport de truss cuadrado, con una medida de 16 x 16 metros, con alas para P.A., y una altura de 10 metros con techo de Lona ó rígido para el agua, totalmente instalada con vientos, contrapesos, niveladores, motores, puente central y certificación técnica visada. De dicha estructura se colgarán los equipos de iluminación, elementos decorativos y otros. Se recuerda que al piso de la Plaza no se pueden realizar taladros.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....	2.557,50.-€
ALQUILER MATERIALES.....	11.253,00.-€
I.G.I.C.....	966,74.-€
TOTAL.....	14.777,24.-€



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

Tiempo de utilización:
Día 23-02-2014.....Tienen que estar montado.
Días 24-02 al 09-03-2014.....Utilización
Días 10-11-12/03/2014.....Desmontajes

PLATAFORMA ESCENARIO

- 01 Plataforma de material modular homologado para soportar una carga repartida de 400 Kgs/m2 mínimo, con una medida de 16 x 16 metros con una altura de 1,60 metros totalmente nivelada, rematada con madera marina en negro, rampa de acceso lateral de 1,80 x 6 metros., baranda protección en todo el perímetro menos en el frontal. Todos los lados del escenario se cubrirán con madera rematada en color negro. Certificación técnica visada.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....1.534,50.-€
ALQUILER MATERIALES.....4.092,00.-€
I.G.I.C.....393,86.-€
TOTAL.....6.020,36.-€

Tiempo de utilización:
Día 23-02-2014.....Tienen que estar montado.
Días 24-02 al 09-03-2014.....Utilización
Días 10-11-12/03/2014.....Desmontajes

PROTECCIÓN ESCENARIO

- 030 Metros de vallas anti avalanchas homologadas totalmente montadas con dos curvas en los extremos.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....500,00.-€
ALQUILER MATERIALES.....1.800,00.-€
I.G.I.C.....161,00.-€
TOTAL.....2.461,00.-€

Tiempo de utilización:
Día 23-02-2014.....Tienen que estar montado.
Días 24-02 al 09-03-2014.....Utilización
Días 10-11-12/03/2014.....Desmontajes

- 010 Metros de vallas anti avalanchas homologadas totalmente montadas para zona de discapacitados.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....166,67.-€
ALQUILER MATERIALES.....600,00.-€
I.G.I.C.....53,67.-€
TOTAL.....820,33.-€

Tiempo de utilización:
Día 27-02-2014.....Tienen que estar montado.
Días 28-02 al 09-03-2014.....Utilización
Días 10-11-12/03/2014.....Desmontajes



NUEVA EXPLANADA SOBRE EL TÚNEL

TECHO DEL ESCENARIO

- 01 Estructura tipo gran soporte de truss cuadrado, con una medida de 16 x 16 metros, con alas para P.A., y una altura de 10 metros con techo de Lona ó rígido para el agua, totalmente instalada con vientos, contrapesos, niveladores, motores, puente central y certificación técnica visada. De dicha estructura se colgarán los equipos de iluminación, elementos decorativos y otros. Se recuerda que al piso no se pueden realizar taladros.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....	2.557,54.-€
ALQUILER MATERIALES.....	11.253,00.-€
I.G.I.C.....	966,74.-€
TOTAL.....	14.777,28.-€

Tiempo de utilización:

Día 23-02-2014.....Tienen que estar montado.

Días 24-02 al 09-03-2014.....Utilización

Días 10-11-12/03/2014.....Desmontajes

PLATAFORMA ESCENARIO

- 01 Plataforma de material modular homologado para soportar una carga repartida de 400 Kgs/m2 mínimo, con una medida de 16 x 16 metros con una altura de 1,60 metros totalmente nivelada, rematada con madera marina en negro, rampa de acceso lateral de 1,80 x 6 metros., baranda protección en todo el perímetro menos en el frontal. Todos los lados del escenario se cubrirán con madera rematada en color negro. Certificación técnica visada.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....	1.534,50.-€
ALQUILER MATERIALES.....	4.092,00.-€
I.G.I.C.....	393,86.-€
TOTAL.....	6.020,36.-€

Tiempo de utilización:

Día 23-02-2014.....Tienen que estar montado.

Días 24-02 al 09-03-2014.....Utilización

Días 10-11-12/03/2014.....Desmontajes

PROTECCIÓN ESCENARIO

- 030 Metros de vallas anti avalanchas homologadas totalmente montadas con dos curvas en los extremos.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....	500,00.-€
ALQUILER MATERIALES.....	1.800,00.-€
I.G.I.C.....	161,00.-€
TOTAL.....	2.461,00.-€



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

Tiempo de utilización:
Día 23-02-2014.....Tienen que estar montado.
Días 24-02 al 09-03-2014.....Utilización
Días 10-11-12/03/2014.....Desmontajes

- 010 Metros de vallas anti avalanchas homologadas totalmente montadas para zona de discapacitados.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....166,67.-€
ALQUILER MATERIALES.....600,00.-€
I.G.I.C.....53,67.-€
TOTAL.....820,33.-€

Tiempo de utilización:
Día 27-02-2014.....Tienen que estar montado.
Días 28-02 al 09-03-2014.....Utilización
Días 10-11-12/03/2014.....Desmontajes

PLAZA DEL PRÍNCIPE

- 030 Metros de vallas anti avalanchas homologadas totalmente montadas con dos curvas en los extremos.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....500,00.-€
ALQUILER MATERIALES.....1.800,00.-€
I.G.I.C.....161,00.-€
TOTAL.....2.461,00.-€

Tiempo de utilización:
Día 27-02-2014.....Tienen que estar montado.
Días 28-02 al 09-03-2014.....Utilización
Días 10-11-12/03/2014.....Desmontajes

ENTIERRO DE LA SARDINA

- 210 Metros de vallas de 2 x 2 metros metálicas, alquiler, instalación y desmontaje, transporte y personal incluidos.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....683,55.-€
ALQUILER ESTRUCTURA.....292,95.-€
I.G.I.C.....68,36.-€
TOTAL.....1.044,86.-€

Tiempo de utilización:
Días 05/03/2014Montaje.
Días 05/03/2014Utilización.
Días 05/03/2014Desmontajes.



FIESTAS DE MAYO 2.014

EXPOSICIÓN DE FLORES Y PLANTAS

- 25 Carpas de 5X5 metros con telones laterales ignífugos, ancladas al suelo. Certificación técnica visada.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....	5.533,51.-€
ALQUILER ESTRUCTURA.....	2.484,00.-€
I.G.I.C.....	561,23.-€
TOTAL.....	8.578,73.-€

Tiempo de utilización:
Día 24/04/2014 al 29/04/2014Montaje.
Días 30/04/2.014 al 04/05/2014.....Utilización.
Días 05/05/2014.....Desmontajes.

- 04 Carpas de de 3x3 metros con telones laterales ignífugos, sin anclajes al suelo, instaladas con pesos que deberán ser rematados con madera pintada de blanca. Certificación técnica visada.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....	442,68.-€
ALQUILER ESTRUCTURA.....	189,72.-€
I.G.I.C.....	44,27.-€
TOTAL.....	676,67.-€

Tiempo de utilización:
Día 24/04/2014 al 29/04/2014Montaje.
Días 30/04/2.014 al 04/05/2014.....Utilización.
Días 05/05/2014.....Desmontajes.

CONCURSO DE COMIDAS

- 12 Carpas de 5x5 metros con telones laterales ignífugos, sin anclajes al suelo, instaladas con pesos Certificación técnica visada.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....	2.343,60.-€
ALQUILER ESTRUCTURA.....	1.004,40.-€
I.G.I.C.....	234,36.-€
TOTAL.....	3.582,36.-€

Tiempo de utilización:
Día 05/05/2014 al 10/05/2014Montaje.
Días 11/05/2014.....Utilización.
Días 12/05/2014.....Desmontajes.



BAILE DE MAGOS

- 600 Metros de vallas de 2x2 metálicas, alquiler, instalación y desmontaje, transporte y personal incluidos.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....	1.953,00.-€
ALQUILER ESTRUCTURA.....	837,00.-€
I.G.I.C.....	195,30.-€
TOTAL.....	2.985,30.-€

Tiempo de utilización:

Día 01/05/2014 al 02/05/2014Montaje.

Días 02/05/2014 al 03/05/2014.....Utilización.

Días 03/05/2014.....Desmontajes.

GALA ELECCION DE LA REINA Y OTROS ACTOS

PLATAFORMA ESCENARIO

- 01 Plataforma de material modular homologado para soportar una carga repartida de 400 Kgs/m² mínimo, con una medida de 16 x 16 metros con una altura de aproximada de 1,60 metros totalmente nivelada, rematada con madera marina en color elegido por el diseñador del escenario, rampa de acceso lateral de 1,80 x 6 metros., baranda protección en todo el perímetro menos en el frontal. Todos los lados del escenario se cubrirán con madera marina en color elegido por el diseñador del escenario. Certificación técnica visada.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....	1.534,50.-€
ALQUILER MATERIALES.....	4.092,00.-€
I.G.I.C.....	393,86.-€
TOTAL.....	6.020,36.-€

Tiempo de utilización:

Día 21-04-2014.....Tienen que estar montado.

Días 25-02 al 18-03-2014.....Utilización

Días 19-20-21/04/2014.....Desmontajes



FIESTAS PATRONALES EN BARRIOS 2.014

Se dotará para cada fiesta patronal de una cantidad de 1.000,00.-€, para material de infraestructuras en un intervalo de 1 a 18 días de uso, dotándose como máximo a ca fiesta de los siguientes materiales:

- Un escenario de 10 mts x 8 mts con espaldar de 2,40 mts., para decoración, Certificación técnica visada. .
- Una carpa de 5 x 5 mts. Certificación técnica visada.
- 25 Vallas (que podrían ser de 2 x 2 mts o de 2 x 1 mts hasta completar esa cantidad)

VALORACIÓN ECONÓMICA POR BARRIO:

PERSONAL.....	434,58.-€
ALQUILER MATERIALES.....	500,00.-€
I.G.I.C.....	65,42.-€
TOTAL.....	1.000,00.-€
VALORACIÓN TOTAL 21 BARRIOS.....	21.000,00.-€

Para intervalos superiores a los 18 días se incrementará al doble el valor de los mismos.

MONTAJES ESCENARIOS GENÉRICOS PARA EVENTOS

Este apartado consistirá de un remanente de diversos materiales que no estarían contemplados en las previsiones de los diferentes apartados anteriores y que pudieran salir en momentos puntuales. Se preverá los siguientes materiales y montajes:

- 06 Plataforma de material modular homologado para soportar una carga repartida de 400 Kgs/m2 mínimo, con una medida de **16 x 16** metros con una altura de **1,60** metros totalmente nivelada, rematada con madera marina en negro, rampa de acceso lateral de 1,80 x 6 metros., baranda protección en todo el perímetro menos en el frontal. Todos los lados del escenario se cubrirán con tela ignífuga negra. Certificación técnica visada.
La utilización será para actos puntuales de un fin de semana

VALORACIÓN ECONÓMICA PARA 6 MONTAJES:

PERSONAL.....	10.800,00.-€
ALQUILER MATERIALES.....	7.620,00.-€
I.G.I.C.....	1.289,40.-€
TOTAL.....	19.709,40.-€

- 06 Plataforma de material modular homologado para soportar una carga repartida de 400 Kgs/m2 mínimo, con una medida de **10 x 6** metros con una altura de **0,80** metros totalmente nivelada, rematada con madera marina en negro, 2 escaleras de accesos lateral, baranda protección en todo el perímetro menos en el frontal. Todos los lados del escenario se cubrirán con tela ignífuga negra. Certificación técnica visada.
La utilización será para actos puntuales de un fin de semana

VALORACIÓN ECONÓMICA PARA 6 MONTAJES:

PERSONAL.....	4.687,20.-€
ALQUILER MATERIALES.....	2.008,80.-€
I.G.I.C.....	468,72.-€
TOTAL.....	7.164,72.-€



RESUMEN VALORACIÓN ECONÓMICA

NAVIDADES 2013/2014

PERSONAL.....	10.501,23.-€
ALQUILER ESTRUCTURA.....	3.439,74.-€
I.G.I.C.....	975,87.-€
TOTAL.....	14.916,84.-€

CARNAVAL EN EL RECINTO FERIAL

PERSONAL.....	5.937,70.-€
ALQUILER ESTRUCTURA.....	24.392,05.-€
I.G.I.C.....	2.123,08.-€
TOTAL.....	32.452,83.-€

CARNAVAL DE LA CALLE

PERSONAL.....	50.251,20.-€
ALQUILER ESTRUCTURA.....	52.673,11.-€
I.G.I.C.....	7.204,70.-€
TOTAL.....	110.129,01.-€

FIESTAS DE MAYO

PERSONAL.....	11.807,29.-€
ALQUILER ESTRUCTURA.....	8.607,12.-€
I.G.I.C.....	1.429,01.-€
TOTAL.....	21.843,42.-€

FIESTAS PATRONALES EN BARRIOS

PERSONAL.....	434,58.-€
ALQUILER MATERIALES.....	500,00.-€
I.G.I.C.....	65,42.-€
TOTAL POR BARRIO.....	1.000,00.-€
VALORACIÓN TOTAL 21 BARRIOS.....	21.000,00.-€

6 MONTAJES GENÉRICOS PARA EVENTOS

PERSONAL.....	15.487,20.-€
ALQUILER MATERIALES.....	9.628,80.-€
I.G.I.C.....	1.758,12.-€
TOTAL.....	26.874,12.-€

TOTAL VALORACIÓN ECONÓMICA:

PERSONAL.....	103.110,79.-€
ALQUILER MATERIALES.....	109.240,82.-€
I.G.I.C.....	14.864,61.-€
TOTAL.....	227.216,22.-€